咬定目标 超前谋划益 有序高效

——通吕运河水利枢纽工程建设简介

通吕运河水利枢纽工程项目位于通吕运河上游入江口门处，距长江口约2.2km。现状枢纽工程布置有南通节制闸及南通船闸，节制闸和船闸分开布置，节制闸布置于南侧，船闸布置于北侧，两闸纵轴线间距220m。南通节制闸与船闸上闸首并列布置，并与两侧堤防共同形成长江侧防洪控制线。工程项目总体分为七个组成部分：泵站、节制闸、清污机桥、导流墙、上下游翼墙、防渗处理、地基处理，投资额为2.01亿元，是南通市建国以来的最大水利工程项目。通吕运河水利枢纽工程总工期为二年，整个工程要求2020年10月20日具备完工验收条件。计划于2018年10月20日开工，2019年5月30日具备水下工程验收条件，2019年12月30日具备泵站试运行验收条件，全部工程要求于2020年3月30日具备完工验收条件。建成后，可以有效地消除入梅时间迟与早和梅雨期长与短及梅雨量多与寡形成的旱涝灾害，以及长历时少雨带来的持续干旱和用水高峰期遭遇长江低潮位成较大程度地干旱灾害。

一、工程实施总体规划。根据本工程总工期目标和节点工期要求，计划将本工程施工进度划分为四个阶段：第一阶段：施工准备阶段(2018年10月21日至2018年11月30日)。进行施工场地平整，临时道路、水、电、通讯设施等到到位：钢筋加工、模板加工厂建设；围堰填筑；钢板桩支护：积水抽排、基坑明排及清淤，降水井施工：做好施工前各项准备，具备全面施工条件。第二阶段：主体工程施工（2018 年12月1日至2019年5月30日）。主要完成：泵站基础、节制闸基础，泵站及节制闸主体土建施工，闸门启闭机，泵站主机泵、清污机等安装。施工期以泵站施工为主线，节制闸、翼墙、上下游护坦等施工穿插于泵站施工过程中。泵站流道层砼浇筑V-1.35后进行节制闸闸室施工，泵站厂房、节制闸启闭机房等主体完成。2019年5月30日具备水下验收条件。本阶段的施工进度是本工程的核心施工阶段，施工过程中将加大投入、重点保证。第三阶段：机电设备安装（2019年5月30日至2019年12月30日）。进行水下验收，进行泵站主机泵调试、电气设备安装等，进行启闭机房、控制楼、管理房等房屋建筑、管理设施、场区道路等施工，闸站试运行等。2019年12月30日具备泵站试运行验收条件。第四阶段：项目收尾阶段（2019 年12月30日至2020年3月30日）进行闸站试运行，完成河道清淤、堤顶道路、现场整理等。2020年3月20日具备完工验收条件。

二、工程实施组织机构与人员配置。项目部管理人员43人，其中：高级职称11人，中级职称5人，初级职称6人，，一级建造师7人，二级建造师11人。设项目经理室及下属的九个科室及部门：总工室，综合管理部，安全环保部，合同计划部，工程管理部，财务部，设备材料部，BIM工作室，工地试验室。又及八个工种：土方队、钢板桩施工队，基础施工队，机电队，泵站施工队，水闸施工队，设备安装施工队，房建施工队。同时。成立通吕运河水利枢纽工程临时党支部组织机构，成立廉政建设领导小组，成立安全生产领导小组，成立文明施工领导小组。

三、工程施工措施保障。1、质量保证措施：明确质量管理目标，进行全员岗位培训，健全质检机构，健全建立项目部质量管理领导小组，建制签状，明确奖惩，设置质量预控点，坚持质量一票否决制工作原则，成立QC小组，加大监控力度，保证对关键工序质量的控制，配齐质量检测所需的各种仪器设备。2、安全保证措施：建立健全项目管理组织机构及项目安全生产管理制度，确定安全生产目标，并将目标责任分解后层层落实到人、责任到点，按照要求配备五名专职安全员，特殊工种均持证上岗，各工种上岗前均进行安全教育培训，各分部分项工程开工前进行安全技术交底，适时进行现场安全检查及各类专项检查，按照标准设置安全防护设施及各类安全警示标志牌和扬尘防治措施落实，设专人进行进出施工现场交通管理，对场内危险源进行分析、识别、告知，及时组织对进场设备和安全防护设施验收，设置事故应急预案和行动处置方案。3、进度保证措施：建立健全领导机构，根据总体网络计划编制季度、月度、周作业计划，坚持严格执行工地计划会议制度，据总体目标和施工进度、施工难度、环境等特点合理调配劳动力及机械设备，精心组织、周密安排，保证材料设备提前到位，积极推广和运用新技术、新工艺、新材料、新设备，强化施工调度指挥与协调，超前布局谋势、密切监控落实，合理组织好雨季与冬季施工生产，充分利用交通、供电、供水、环保、市政、公安等社会资源为工程施工生产服务，适时开展劳动竞赛掀起施工新高潮。

四、目前工作完成情况。截至目前，现场已完成上游土围堰、下游长江侧钢板桩围堰及挡水子堰施工，主体基坑完成初期排水，完成项目部办公生活区及职工宿舍区建设，完成本工加工场、试验室、防汛仓库等临时生产设施建设。已累计完成施工产值约2400万元。当前现场开展的主要工作有：上游围堰坡面防护、闸站基础施工作业场地整理、基坑降水井施打及运行管理，站侧截渗墙钢板桩施打、挡水子堰钢板桩施打、下游钢板桩围堰围檩拉杆加固施工及砼台填筑，基坑周边和围堰的安全监测等。

五、工程建设管理目标：1、品质通吕：推行“6S”管理，内增质地，外显品味，确保“江苏省水利优质工程”，争创“大禹奖”。2、精度通吕：以工匠精神追求工艺细节，全力消除质量通病，打造一批高于施工规范的标准。3、智慧通吕：全面实施信息化建设，全力打造水利行业智慧工地。4、创新通吕：施工中尽可能使用的新工艺、新设备、新技术、新材料等，创新发明以及可开发的工法和申报专利等。5、安全通吕：安全建设和管理有所创新，打造亮点，实现安全防护设施定型化、标准化，确保安全生产无事故。6、清新通吕：推进绿色环保建设，促进廉政建设与党建工作相融合，确保实现“江苏省水利文明工地”目标。

薛 宾

向着既定目标奋勇前进

——通吕运河水利枢纽工程项目部劳动竞赛记实

公司以比进度、比质量、比安全、比诚信履约、比成本控制为活动主题《关于开展“大干四季度，全力超目标”劳动竞赛活动的通知》的通知，犹如催征的战鼓久久激荡在项目部每一个参建者的心上。

来，先让我们了解下什么是通吕运河水利枢纽工程。它，是由泵站，节制闸，清污桥，导流墙，上、下游翼墙，防渗处理，地基处理七个部分组成。总工作量为二亿九百万元。总工期为十八个月。

就工程施工技术的难易而言，对于有着六十多年施工经验，多次荣获过国家级、部级、省级大奖的国家一级企业来说难度一点都不算大。然而，究竟难在那呢？合同规定地，必须在2019年5月30日汛期之前具备水下工程验收条件。这就意味着我们要在短短的二百一十三天的时间内要完成近一点五亿的工作量才能实现节点目标，是一个近乎不可能完成目标任务而又必须完成的目标任务。

面对异常严峻的压力，如何确保节点目标的安全顺利实现？这是摆在我们每一个参建者们面前不能回避的首要问题。显然，缜密谋化、合理运筹是一条必由之路。首先，以公司竞赛活动实施细则中比进度，及以业主单位的具体节点工期要求为依据，倒排工期计划；比质量、比安全，制定切合实际、科学合理的抢工方案。全面分析和考量施工过程中潜在的困难，未雨绸缪制定施工难点解决方案，确保施工过程中难点一但出现就能得到迅速有效解决。二是召开动员会，营造抢工氛围，鼓舞士气，激励斗志，层层签订目标责任状，公开劳动竞赛奖励等级和标准。三是召开抢工多方协调会，邀请业主、设计单位、监理单位等领导小组共商抢工大计，充分调动可以调动的一切积极因素为项目抢工服务。四是所有参建者



工期异常紧张的条件下，由于各施工作业工作面相互交

接，势必造成大面积的交叉施工，从而对施工效率造成不利影响。为此，项目部要求现场队(组)长根据施工进度计划目标做好短期内施工计划安排，针对每天完成的实际情况，动态调整第二天的工作内容，明确关键线路上那些施工任务必须按时完成.....所有这些，无疑都在考验着我们这支团队整体的执行能力。

天有不测风云。今年的阴雨天气明显多于往年，难得晴好。这使本已紧张的工期如雪上加霜变得更加紧迫。在安排好水泵及时抽排水确保基坑内无积水前提下，部署好雨天施工各项作业内容；项目部负责人轮流带班，遇到险情冲锋在前。目的只有一个，就是确保施工进度决不能滞后。

整个人一直处于紧张状态，通常凌晨一两点还有人在现场盯着。很多作业人员更是通宵作战，休息时间特别少，一个月不回家更是常事，最盼望的就是完成节点工期后能好好睡一觉，再和家人好好地团聚一下。这就项目施工现场管理人员和作业人员目前现状的真实写照。截止目前，已经顺利完成和提前完成各个节点工期任务，达到了预期目标。

硝烟尚未散尽，后续的任务仍然十分艰巨，我们将再次擦干脸上的汗水，再次抖净身上尘土，再一次高举起胜利的旗帜，意气风发、斗志昂扬向着更高、更远的目标奋勇前进！

薛 宾

水建人

第六十期

（内部交流 欢迎赐稿）

江苏淮阴水利建设有限公司主办 总编 徐向峰 副总编 周 杰 编辑 马进进
公司地址：淮安市深圳路9号水利大厦 电子信箱：huaiyinshuijian@139.com
邮编：223005 电话：0517-83716637 2018年12月31日

喜 讯

※热烈祝贺我公司“南水北调东线一期刘老涧二站工程”获2017-2018年度中国水利优质“大禹奖”。

水利厅朱海生副厅长一行视察新孟河南延段1标工程

本报讯 2018年11月7日，江苏省水利厅朱海生副厅长莅临我公司新孟河延伸拓浚工程武进区南延段施工1标工程项目视察工作，在项目现场，朱厅长在听取项目经理对工程实施方案的汇报后，要求施工单位首先要确保施工安全，在保证质量的前提下狠抓施工进度，确保工程的顺利进行。武进区水利局刘建荣局长、朱献军副局长陪同参加视察。

新孟河延伸拓浚工程武进区南延段施工1标工程北起长江，沿老新孟河拓浚至京杭运河，立交过京杭运河后新开河道向南延伸至北干河，拓浚北干河连接洮湖、滆湖，拓浚太滆运河和漕桥河入太湖。本标段为武进区南延段施工Ⅰ标，主要内容为：河道平地开河段3860m，现状桥梁、接线及附属物拆除一座、主河桥梁三座、支河桥梁三座、灌溉站七座。工程完工后，具有防洪、排涝、引水、航运等综合功能，对于改善水环境质量，带动镇村建设和生态环境都有重要意义。



胡新刚

吴中区副区长王卫国一行莅临京杭大运河苏州段西塘河枢纽工程指导工作

本报讯 2018年11月8日上午，吴中区副区长王卫国、区水利局局长孙新元一行莅临我公司承建的京杭大运河苏州段堤防加固工程吴中段工程(二)西塘河枢纽土建与安装工程项目部现场检查指导工程前期开工准备工作，我公司副总经理蒋一波、苏南分公司总经理田克平现场陪同指导检查。

在项目现场，王区长、孙局长等领导听取了项目负责人近期工作汇报，肯定了项目工程前期的工作成果，对于后期施工也给予指导性建议，对工程下一步开展产生了积极的推进作用。

西塘河枢纽位于苏州吴中区西塘河北端与大运河交叉口，枢纽位置南通西塘河干流，北接大运河主航道，水文条件复杂，由总净宽48m节制闸和单向排涝泵站组成，包含一座长114m及上部为预应力砼简支变连续小箱梁的大龙港桥。

范恩达

水利控股集团广州办事处隆重揭牌

本报讯 2018年12月3日，阳光明媚，淮安市水利控股集团有限公司党委书记、总经理庄亚洲、党委委员、副总经理张永国、江苏淮阴水利建设有限公司法人代表、总经理尚超军，垣宝集团有限公司总顾问王中华一行赴广州，出席淮安市水利控股集团有限公司广州办事处成立暨江苏淮阴水利建设有限公司华南分公司乔迁揭牌仪式。

首先，华南分公司经理徐军向各位领导介绍了新购办公场所的基本情况和地理环境，对今后的经营方向、理念、规划作了汇报。他指出，华南分公司在水控集团和水建公司的正确领导下，在华南分公司历任领导和全体员工的辛勤耕耘下，历经15个春秋，才能有华南分公司一步一步的发展壮大。

随后，参加揭牌仪式的各位领导分别做了交流发言，垣宝集团王中华总顾问进一步强调了水控集团广州办事处成立的意义，表示将积极推动垣宝集团与华南分公司的战略合作，开拓新的发展模式。我公司法人代表、总经理尚超军对水控集团领导一直以来对公司的支持和关怀表示感谢，并强调集团公司批准我公司区域分公司购置固定办公场所是对我公司区域分公司发展的重大支持，他认为新办公用房的购置将给予长期为区域分公司作贡献的同志和合作方以信心和希望。集团副总经理张永国对华南分公司工作提出了几点希望：一是要建立合作伙伴信用档案，甄选优良合作伙伴，改变以前粗放式发展模式；二是要以效益为主，加强管理；三是要对风险有预控措施；四是要努力加强基层党建工作。

最后，集团党委书记、总经理庄亚洲作了重要指示，他指出，集团相继成立南京办事处、西安办事处、广州办事处是集团实体化转变的重要举措，通过广州办事处的揭牌，将进一步拓展集团经营视野，也会极大调动大华南职工的积极性，他要求广州办事处要积极落实集团战略规划，把办事处、分公司做实做大。广州办事处成立后，集团将会引进更多的资源，多业拓展，也会给水建公司带来新的发展机遇，水建公司一定要强化身份意识，在集团的管控体系内，防范风险，要不断加强党建和反腐工作，承担起国有企业应该担当的社会责任。

尚超军总经理叮嘱华南分公司全体员工一定要认真领会各位领导的讲话精神，特别要深刻领会庄总对广州办事处和华南分公司的目标定位和发展方向，全体同志都要开拓创新、锐意进取，要满怀激情的投入到今后的工作中去。

10时18分，在热烈温馨的气氛中，庄亚洲总经理、张永国副总经理、尚超军总经理、徐军经理共同为淮安市水利控股集团有限公司广州办事处隆重揭牌。华南分公司全体员工将以此次揭牌仪式作为新的目标起点，以强烈的责任感和使命感继续努力，将各方面的工作做到更好。

刘 飞

南通市副秘书长景安一行到通吕运河水利枢纽项目检查指导工作

本报讯 11月1日，南通市政府副秘书长景安一行在市监委、市财政局、市水利局、市建设局、崇川区政府、港闸区政府、供电公司、自来水公司等单位相关人员陪同下来到我公司承建的通吕运河水利枢纽工程项目部查看工程进展，并会商通吕运河水利枢纽工程建设事宜。

景安副秘书长首先查看了现场，随后来到项目部会议室听取了业主、监理和施工单位关于工程进展和下一步施工计划的汇报。作为南通市年度十大工程之一，本工程存在工期紧、任务重、难度大、政治意义大、关注度高等特殊性，景安副秘书长要求施工单位进一步优化进度计划，提前谋划，超前准备，保证人力和设备等资源投入，加强安全管理，做好人员、设备进场培训和验收，做好夜间施工防护，严格按照工艺要求指导施工，抢抓进度的同时不得牺牲安全和质量；景安副秘书长还要求相关部门加强协同与配合，形成合力，从行政审批、规划、城管到外围交通与地方矛盾协调，给予工程实施最大的支持和保证。

尚琦智、尹 明

福建闽江防洪工程业主单位董事长林伟一行到工程现场检查指导工作

本报讯 11月16日，福建闽江防洪工程业主单位闽清县防洪工程建设有限公司董事长林伟、总经理黄本雄等领导一行到我公司承建的福建闽江防洪工程检查指导工作，我公司法人代表、总经理尚超军陪同进行检查，尚总与业主、防洪公司进行沟通和交流，防洪公司领导对我单位承建该工程所取得的成绩给予了高度评价，同时针对工程存在的问题提出了合理建议，为工程后续施工提供了宝贵指导意见。

随后，尚总在项目主要负责人的带领下查看了施工现场工作进展情况并组织项目主要管理人员召开座谈会，会上由项目负责人作近期工作情况汇报。尚总对该工程项目开工以来取得的成绩给予肯定的同时，指出了该项目管理中存在的不足，要求项目部务必在确保施工安全和质量的前提下狠抓施工进度，确保工程顺利进行。

何海飞

淮安市2018年度城区河道轮浚工程按期顺利完工

本报讯 淮安市2018年度城区河道轮浚项目作为2018年度黑臭水体治理的重点关键项目，从招标开始就受淮安市市政府以及清江浦区区政府高度重视，江苏淮阴水利建设有限公司中标后立刻组织人员机械设备进场，2018年9月27日开工令下达之日起，由项目经理杨国华牵头的项目部班组就展开了一项与时间赛跑的抢工工程，施工过程中困难重重，内城河、外城河、文渠河与排泥场距离太远，施工现场电源点还在架设中，无法嫁接泵，为了抢工，施工现场不得不采用分段倒淤，大大增加了工作量以及重复劳动力。工人们不怕累不怕苦，24小时不间断施工。

内城河、外城河淤泥清理好后又发现一大难题，河道中存在大量建筑垃圾，经清江浦区区政府开会讨论，此次清淤必须彻底干净，建筑垃圾也必须清理干净，项目部为此多次召开建筑垃圾清理讨论会，施工现场处于主城区，工作面比较狭隘，再加上河道内每隔200~300米就有一座小桥，机械进场十分困难以及机械河道中行走也困难重重，经过现场仔细勘察最终选定最合理的吊车点将机械顺利吊入河中，机械在河道中依靠钢板不断前进清理，遇到小桥时，由机械配合人工高压水枪冲洗将桥在高程降低，让机械可以顺利通过小桥。

肖市长一行领导前来工地指导工作

清淤后

无论刮风还是下雨，项目部一刻都不敢松懈，无论施工现场环境多么恶劣施工现场一刻也没有停歇，在市、区领导以及业主、监理、街道等相关部门的大力支持下，经过84天日日夜夜不间断的施工，最终赢得了这场与时间赛跑的胜利，2018年度城区轮浚项目取得顺利完工。

杨国华 王照武

沙庄引江闸改建工程与运西分水闸除险加固工程顺利通过竣工验收

本报讯 2018年11月7-8日，江苏省水利厅主持召开了沙庄引江闸改建工程竣工验收会议。参加验收会的单位有：省水利工程建设局、省河道管理局、省水利工程质量监督中心站、省灌溉总渠管理处，以及工程建设、设计、施工、监理、设备供应、检测、运行管理等单位的代表和特邀专家。

由省厅领导和特邀专家组成的验收委员会通过查看工程现场，查阅工程资料，听取工程建设、设计、施工、监理、运管、检测单位的工作报告，听取质量安全监督部门的质量监督报告、安全监督报告以及审计部门的审计决定，经认真讨论后，一致同意沙庄引江闸改建工程通过竣工验收。

孟庆峰

大干四季度劳动竞赛第一枪，水长坪隧洞率先打响收官之战

——祝贺四川武引二期十一标段水长坪隧洞率先收官

本报讯 2018年11月5日，晚秋的天气已经渐渐转凉，但武引工程十一标施工现场却是热火朝天，礼花齐鸣，水长坪隧洞迎来了最终的收官之战，随着阵阵的鞭炮声响，混凝土罐车缓缓驶入，最后一仓混凝土顺利入仓，水长坪隧洞顺利完成了洞身衬砌混凝土施工。2018年4月，经过公司工作组和项目部一班人的不懈努力排除干扰，水长坪隧洞开始逐步恢复施工，在业主和总公司的支持帮助下，边施工边排除干扰，稳步推进，历经七个月二百天的风雨无阻，终于在这个秋季迎来了收获的果实。由于水长坪隧洞距离最远，全是乡村道路，混凝土罐车路上就要耗费一小时，以往浇一次衬砌混凝土要八九个小时，借着大干四季度劳动竞赛的契机，项目部增加人员和设备投入，增加一部混凝土罐车后，把浇筑时间缩短到5小时以内，基本上实现了每天一仓的浇筑进度，比计划工期提前完成施工任务。本标段水长坪隧洞出口段长454米，主要工程量包括洞身开挖和衬砌，水长坪隧洞是十一标段起始的节点，是4个隧洞中第一个实现贯通的，也率先打响收官之战，实现了与金峰水库的顺利对接，为十一标段后续工程顺利推进确立了良好的开端。

李洪涛

淮安市黄河故道干河下段治理工程顺利通过档案专项验收

本报讯 2018年初，淮安市黄河故道干河下段（二河至涟水石湖段）治理工程项目部在收到市建设处要求该工程档案专项验收必须达到优良等级标准通知后，项目部高度重视上下积极配合，认真整理档案资料，查漏补缺。最终，分别在4月和7月顺利通过工程建设处组织的省级和市级专家组档案预验收，并获得各专家组一致好评。

10月26日，由江苏省水利厅办公室蒋利、柳宁、省水利工程建设局唐红艺以及工程参建各方代表组成档案验收专家组，在工程建设处法人潘光杰主任的带领下，采取整体工程各标段统一验收的方式对黄河故道干河下段治理工程各标段档案资料进行专项验收。专家组首先听取了各标段对工程的简要汇报，然后到现场进行工程实体检查，最后专家组成员对工程档案的完整性和真实性进行点评并打分，我标段的得分是95.2分，在各标段中排名第一，档案验收等级达到优良标准，符合建设处年初对我项目部下达的档案验收标准要求。

淮安市黄河故道干河下段(二河至涟水石湖段)治理工程施工一标(清河区、开发区段等)，于2015年11月26日正式开工，2017年11月10日完成合同工程验收，主要建设内容包括：砼板桩结合草皮护坡0.944km、木桩结合草皮护坡工程9.929km、生态格网笼护坡结合草皮护坡工程0.3km、抛石护底结合生态格网石笼护坡0.3km以及工程范围内的水土保持工程等。

丁耀庭

增强红线意识 积极开展“五大”行动

本报讯 根据总公司文件要求，为贯彻落实上级指示精神，设备租赁公司结合自身实际情况积极开展保安全“五大行动”活动，在公司范围内进行安全生产检查和消防专项检查活动。

租赁公司坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，明确以进一步夯实安全主体责任，强化一线员工的安全生产意识、确保公司安全生产无事故为目标。

在日常的生产活动中树立“事前预防、事中控制、事后总结”的原则，定期进行日检、周检、月检、季节性安全检查等活动，细致全面的对行动落实情况开展巡查和隐患排查工作，对检查中发现的问题及时整改、跟踪、复查，进一步健全完善规章制度，通过安全教育培训和生产操作规程的学习，提高全体员工的安全生产意识，确保“五大行动”执行到位，取得实效。

李 明

宿迁市泗阳段黄河故道干河治理工程施工标1标通过完工验收

本报讯 2018年11月13日，由我公司承建的宿迁市泗阳段黄河故道干河治理工程施工1标，顺利通过完工验收，标志着该工程的建设画上了圆满的句号。宿迁市泗阳段黄河故道干河治理工程施工1标被列入省重点水利工程，该工程及沿线另外相关四个标的完工、对宿迁市区及黄河故道干河沿线的防洪、灌溉，都将起到极其重要的作用。

该工程合同造价4569.7125万元，位于宿迁市泗阳县临河镇境内，主要工程内容为河道疏浚、堤防加固、河道护砌、相应环保、水保措施、跨河桥梁1座，沿线配套建筑物泵站3座，涵闸23座等。

李玉宝

北京中水大禹技术咨询有限公司专家莅临我公司进行安全生产标化建设咨询指导

本报讯 2018年4月水利部正式颁布实施水利企业安全生产标准化评审标准，将原来的13类安全要素整合成8大类安全要素。为了适应新的水利施工企业安全生产标准化要求，提升安全生产管理水平，公司委托北京中水大禹技术咨询公司对我公司的安全生产标准化换版工作进行咨询指导。2018年11月6日北京中水大禹技术咨询公司安排二位安全专家进驻我公司开展工作，经过紧张的调研，对公司现有的40个安全生产管理制度进行了修订，到11月13日基本完成安全生产管理制度的修订。根据新的安全生产标准化要求，将原来的40个安全生产管理制度修订并增加为59个安全生产管理制度。并组织各部门、子分公司、项目部对新增加的安全管理制度进行了学习，以提高职工对新标准的认识。目前59个安全生产管理制度正在审核阶段，12月上旬正式实施。

王 会

第二期淮阴水建先锋交流会交流发言

我公司领导班子成员深入开展四季度「阳光扶贫」走访活动

本报讯 按照市委、市政府“阳光扶贫”工作部署和水利控股集团公司安排，水建公司结合年初“阳光扶贫”工作计划，分季度按步骤实施扶贫工作。2018年11月23日上午领导班子成员一行11人前赴盱眙县铁佛镇河洪村开展四季度“阳光扶贫”走访调研活动，聚力推进“阳光扶贫”达标脱贫工作。

在调研活动中，领导班子成员分别进入帮扶户家中，详细了解人口年龄结构、人均土地面积、种植业、养殖业加工业、粮食生产经营、开拓项目、家庭年经济收入、生活状况和土地流转承包、环境治理、道路农田水利建设、适龄儿童入学、医疗保险，以及有关技能培训等诸多情况。同时给每户帮扶户发放一箱食用油等慰问品。

在深入帮扶户走访活动中，一是向他们宣传扶贫政策，询问需求情况，畅谈振兴发展农村经济思路，开拓农村产业结构调整，兴办农产品加工企业，转化农产品资源优势，了解急需解决的实际困难，加强与帮扶对象沟通，倾心为他们提供致富服务。二是与村干部携手逐户核算脱贫帐务清单，精准核算各项经济收入累计额数，确认所属帮扶户年经济收入已达上级规定的人均6000元脱贫指标。三是依据“阳光扶贫”脱贫指标完成情况，领取了由该村和帮扶户签字的脱贫确认书。

根据统计，水建公司11户帮扶户已全部脱贫，圆满地完成了上级交办的扶贫脱贫任务！这是水建公司领导班子尽心尽责、不辱使命、勇于担当、积极作为的结果，也是公司为党分忧，为民造福，圆满完成的一项政治任务。

朱天文

抓实基层党支部

党支部是中国共产党最基本的组织，是党全部工作和战斗力的基础，抓住党支部建设这个根本和关键，党的一切工作才能在基层落地生根，见效。推动“两学一做”学习教育常态化制度化，要牢固树立党的一切工作到支部的鲜明导向，抓实基层党支部建设，长期不懈，久久为功。真正把每一个基层党支部都建成为教育党员的学校，团结群众的核心，攻坚克难的堡垒。

党支部是教育管理党员的基本单元，广大基层党支部要结合“两学一做”学习教育活动，严格落实“三会一课”等基本制度，牢牢抓住学、改、做基本环节。切实把从严教育管理监督党员的责任扛在肩上，抓在手上，融入日常，严在经常。要紧接地气学，防止形式化，利用支部主题党日抓好“三会一课”制度建设，集中组织党员同志加强政治理论学习，紧扣存在的问题进行整改，防止表面化，严肃认真开展民主生活会，组织生活会、谈心谈话、民主评议等组织生活，深入查找支部中每名党员存在的突出问题，建立台账清单，督促整改，要紧贴岗位做，防止“两张皮”，立足本职岗位，在爱岗敬业、履职尽职、担当作为、服务群众中走在前列，勇当先锋，切实发挥党员模范带头作用。

党支部建设工作方式的创新必须坚持融入日常经营管理的原则，形成创新机制，从制度的形式化向日常化延伸，结合实际推广应用。经实践检验总结形成的党建工作制度，并针对企业党建工作面临的新情况、新问题，加以深入研究，使其不断完善。

范玉祥

第二期淮阴水建先锋交流会交流发言

今天，很荣幸能够作为第二期“先锋交流会”的入党积极分子代表发言。我于2016年5月向党组织递交了入党申请书，自从推荐为入党积极分子之日起，在党组织的严格要求下，在支部党员的帮助教育下，对党有了一个全新的认识，也使自己的思想上升到了一个新的理论高度。我把自己的一些心得体会与大家分享，不到之处，望请指正。

一、在思想上。共产主义扎根于无产阶级，发展于无产阶级，她代表着全世界最广大人民的根本利益。在建设中国特色社会主义的今天，就是为全国人民谋福利，求幸福，当一个人的一生不仅仅只考虑实现个人的价值，还能够为全体人民的幸福安康做出贡献时，他的一生难道不是最为伟大而充满意义的吗？而只有共产党员才能够肩负并承担起这个伟大的使命，这也是我选择入党的根本目的，并且我也立志朝着这一目标不断努力。

二、在学习方面，要想成为一名合格的党员，就必须加强自身的学习，尤其是党的理论方面的内容，更应该深入研究，把握党的理论核心与精髓，同时时刻关心时事，紧跟党的发展方针。与此同时，对于自身的专业知识学习也不能放松，要力争把学问做精，做深，以备日后在人民需要的地方做出贡献。

三、在作风方面。我一直以党员的标准来不断改进自我!。共产党人是党性人、个性人和社会人的结合体，要能够为了集体利益牺牲个人的局部的利益，有团结协作，顾全大局的精神。我能够积极地，积极参与到公司各项集体活动中，例如国庆文艺演出，十九大知识竞赛等多种大型活动。在参与活动锻炼自身的同时，切实加强自身的政治纪律和组织纪律。在组织活动中争取到做到带头遵纪守法，自尊，自重，自爱，团结尊重领导和同事。今后我还要继续努力，弘扬正气，不忘初心，牢记使命、顽强拼搏、奋勇担当。

我叫丁竹青，目前在天长市银定河排涝站建设工程项目负责质检工作，首先感谢公司领导将我们项目部评为“践行周恩来精神模范团队”，我本人也很荣幸能作为团队代表在此交流发言。

周恩来作为伟大的无产阶级革命家，它的形象之所以光彩照人，世人景仰，不仅在于他留下了许多闪光的思想，丰富了共产党人的理论宝库；也不仅在于他创造了许多光辉的业绩，推进了中国革命和建设事业；而且还在于他给后人留下了不朽的革命精神，丰富了共产党人的精神宝库。今天，我重点从周总理以下几个方面的精神，并结合我们项目部实际情况与大家交流：

积极进取精神。周恩来的一生是追求真理、崇尚理想、生命不息、奋斗不止、不断进取的一生，年仅13岁的他就庄重地确立了“为了中华之崛起”而读书的坚定信念。天长市银定河排涝站建设工程项目情况比较复杂，从前期投标报价，到后来是进场施工，每个环节都有复杂的问题。夏以春经理当时临危受命，接到公司领导安排后立即积极组织人员赶赴项目现场，对项目情况进行前期考察，在明知困难重重的情况下，毅然带领我们奔赴天长，下定决心要把这个项目保质保量完成，为维护公司信誉做好每一份工作。到今年三四月份，项目施工进入白热化阶段，现场交叉作业增加，技术问题和安全隐患也跟着增多。夏经理以身作则，每天早上坚持六点起床，七点之前到达项目现场，对现场施工进行巡查。到了晚上，夏经理又开始做项目调价、技术方案等工作，每天加班到十点钟才洗漱休息。夏经理坚定的信念也感染了我们，引领我们一步一步顺利走向项目的顺利验收。

刻苦好学精神。周恩来一生酷爱学习，且善于学习，学以致用，不断丰富自己，改造自己，进而改造社会。天长市银定河排涝站建设工程工程等别为三等，是一项中型水利工程。这个工程对项目部的技术要求很高，但是我们项目部的实际技术力量是远远不够的。人手缺乏，技术力量不够，怎么办？夏经理以身作则，每天坚持抽出三到四小时研究图纸，学习规范，为了能让项目尽快运作起来，夏经理还为项目人员制定生活作息时间，定期组织我们进行学习交流，对项目如何开展，成本如何控制等问题提出各自的想法，这不仅为项目的顺利进行奠定了一定的技术基础，也为我们年轻人培养刻苦好学精神树立了榜样。

团结协作精神。周恩来襟怀博大，立志划一个最大的圈子，广交朋友，善于协作，力争团结大多数人一起奋斗。一个项目的顺利进行，离不开团队的团结协作。天长市银定河排涝站建设工程项目是一个团结的项目部，项目部分工明确，责任到人，各科室团结一心，一切为项目服务。在主站墩身混凝土浇筑准备会上，因为浇筑方量大，预计浇筑时间达30个小时，天气又冷，各科室人员主动提出值班申请，综合科和财务科积极做好后勤保障工作。除此之外，所有人都为墙身混凝土的顺利浇筑献计献策。最终，在项目部管理人员和所有施工人员的共同努力下，历经28个小时，2000方混凝土顺利浇完。团结是一个领导班子凝聚力和战斗力的象征，也是一个领导班子良好形象的标志，一个企业，必须发扬团队精神，才能在激烈的市场竞争中占领一席之地。

总之，周恩来精神是中华民族最优秀的文化精神和崇高的共产主义精神的完美统一，是共产党人理想精神的集中体现，是中国时代精神的集中体现，具有永恒的价值。作为新时代的年轻人，我们要秉承周恩来精神，为实现中华民族的伟大复兴而奋斗终生！

丁竹青

施工一线党员如何发挥先锋模范作用

很多党员都认为自己是一名普通岗位上的普通党员，不知道在工作中怎样发挥自己的作用，我认为普通党员主要做好以下几个方面：

一、做爱岗敬业的模范

企业员工对企业的贡献主要是通过在本职岗位上的工作来实现的。作为一名党员，既是企业职工中的一个普通劳动者，又是广大职工中先进分子的代表，在施工企业中，作为一名普通的党员自己的作用如何来发挥？我认为最主要的是爱岗，就是要热爱本职工作，对自己所从事的工作有一种幸福感，荣誉感。努力做好本职工作，积极进取、建功立业、无私奉献。《党章》中党员义务第三项明确规定：“坚持党和人民的利益高于一切，个人利益服从党和人民的利益，吃苦在前，享受在后，克己奉公，多做贡献”，这既是党的性质和宗旨的具体体现，也是对党的优良传统的传承与发扬。

二、施工企业的共产党员如何做到带头表率作用

（一）主动学习，加强自学能力，利用闲暇时间，争分夺秒的学习。转变学习态度，不是别人要我学，而是自己挤出时间学。

（二）参加岗位培训，不仅要掌握技能知识，还要学习管理经验。要在施工过程中起带头作用。要有奉献精神。党员作为企业所有员工的先进分子必须比常人操心多，付出大，必须把思想用在干事业上，把精力集中到做实事上，哪里有困难就到哪里去、哪里情况复杂就到哪里去，在克服困难、化解矛盾、解决问题中抓落实，促发展，出成绩。

（三）注重形象不忘身份，无论在日常生活还是本职工作上，都要时刻牢记自己是一名党员，自己的一言一行代表着党和党员的形象，不能形同普通职工，要在道德上高于群众，在要求上高于群众，在形象上高于群众。

（四）不忘党员的规矩，在工作生活中要遵规守纪，廉洁奉公，踏实做人，干净做事，不断提高自身修养，时刻要讲职业道德、家庭美德，社会公德，做有品位、有品德的人。

三、不忘初心牢记使命

“不忘初心牢记使命”就是让我们牢记最初的目标，才会有前进的动力，才能克服困难，在前进的道路上不会迷路。“使命”就是为实现共产主义而奋斗终身。我们要立足岗位，用自己实际的工作成绩与潜力，用自己对党的忠诚与力量，踏实工作，不忘初心，在一线本职牢记使命，紧跟党走，继续朝着实现中华民族伟大复兴的宏伟目标奋勇前进。

李大甫